DIAGRAMMA DI FLUSSO PER UNA CORRETTA ATTIVITA' DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

Rev.12 /2021 File : Metodologica CSE Ciani

AVVERTENZE:
Il presente strumento di gestione ed i modelli correlati sono soggetti a copyright (1999-2021), in quanto progettati dallo Studio CIANI CONSULENTI certificato UNI EN ISO 9001:2015. Pertanto tutti i diritti sono riservati all'autore, Adriano Ciani. Nessuna parte di esso può essere riprodotta, diffusa, modificata, rielaborata senza la preventiva autorizzazione scritta dell'autore. I dati contenuti nei file di corso e nella modulistica allegata sono riservati ai sensi del GDPR 2016/679/UE .Ogni violazione sarà perseguita a norma di Legge.

Rif : *Art.89 c.1 f) ; Art.92 ; Art.98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.*

MOD 01
OFFERTA
1) Al Massimo Ribasso
2) Economicamente più Vantaggiosa

MOD 02
INCARICO CSE
Verifica Requisiti CSP/CSE

FASE PRELIMINARE
Attività del CSE svolta prima dell'inizio effettivo dei Lavori

Incontro con la Committente o il Responsabile Lavori (e D.L.) **per accettazione o adeguamento del PSC e del FdO** da parte del CSE o adeg. a cura del CSP (a seguito di CdC del CSE)
MOD12 e 15

Verifica o Contributo al R.L. per la redazione della Notifica Preliminare

Convocazione della Riunione Preliminare di Coord (ESEMPIO – R Prel)

MOD 03a
Riunione Preliminare di Coordinamento con Impresa Affidataria che prevede: - Un sopralluogo con rilievo fotografico dello stato di fatto di Cantiere *(nel caso il PSC sia fatto da altri o sia passato molto tempo).*
- La presentazione del PSC con evidenza dei rischi relativi alla prima fase lavori quindi quanto qui riportato nei dettagli **A, B,C (e presa atto di quanto ivi consegnato dall'Impresa Affidataria)**

A **MOD 06a / MOD 06b**
Esame delle attività interferenti con il ns. Cantiere: partecipazione del RSPP di Aziende Pubbliche o Private interferenti con il ns. Cantiere per approfondimenti o integrazione dell'eventuale DUVRI o con CSE di Cantieri interferenti Contigui e contemporanei per integrazione delle procedure di POS ; **da PSC : Esame del Cronoprogramma Sicurezza e del Layout Sicurezza del Cantiere per idonea redazione POS**

C **MOD 04 e MOD 07 CdC POS e Corr. a/h**
Sottoscrizione per accettazione del PSC e del FdO.; **Richiesta all'Impresa Affidataria consegna del POS e della correlata documentazione di Sicurezza** entro i termini di legge *(o presa in consegna di quanto già pronto).*Tale richiesta viene formalizzata dettagliatamente anche a mezzo Racc. A.R. o Fax ai soggetti interessati Impresa Affidataria, RUP, DL. **Segue** da parte del CSE, via email, formalizzazione dell'esito della **verifica eseguita con proprio Codice dei Controlli con eventuali richieste di adeg./integr. del POS/Doc.**

B **MOD 05**
Definizione di lista nominativi con **organigramma funzionale** per la gestione sicurezza in Cantiere

OK
SI → SI PASSA ALLA ***FASE ESECUTIVA*** (con Inizio Lavorazioni) **FINE FP**
NO → **Sollecito** di adeguamento e/o integrazione dei documenti mancanti o non congrui

FASE ESECUTIVA
Attività del CSE svolta durante la realizzazione dell'Opera

Contributo all' R.L. e DTC Cioè Riep.Verifica Idoneità Tecnica Prof. **VITP**
MOD 21

Contributo all' R.L. per **aggiornamento** della Notifica Preliminare

CdC Verifica Adeguamento POS Impr. Aff. (Varianti e Modif.) **e Imp.Esec** **MOD 13**

Riunioni di Coordinamento con sottoscrizione del c.Verbale

CdC in caso di Variante/Mod: Aggiornamento PSC, FdO, Costi Sicurezza,CronoProgSic,L.O.
MOD 12 e 15 ESEMPIO FdO

MOD 08 a/b
Verbale/relazione di visita in Cantiere periodica (con stesura Relaz./Verbale completo di rilievo fotografico e Verifiche Varie) in adempimento all'Art.92 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e normative correlate. Rilievo e risoluzione anomalie in Cantiere
RC
Convocazione riunione Di Coordinamento

OK
SI → Verbale Relazione di Visita in Cantiere **senza Anomalie** → Trasmissione Email a soggetti interessati RUP, RL e DL, Impresa Affidataria → Fine
NO → Verbale Relazione di Visita in Cantiere **con Anomalie** / Situazioni di Pericolo → **Sospensione Singola Lavorazione** con Interdizione Area Anomala e segnalazione

1

Verbale/Verifica dell'avvenuta idonea risoluzione/eliminazione delle Non conformità /Anomalie riscontrate dal CSE in Cantiere ovvero tempestiva Messa in Sicurezza del Cantiere. Per la risoluzione delle non conformità residue "A distanza" entro le 12 ore succ. alla V.Ispet. **MOD 10**

OK
SI → Verbale Relazione di Visita in Cantiere Sopralluogo e Rilievo Fotografico **senza Anomalie** → Trasmissione Email a Soggetti interessati RUP, RL DL. Impresa Affidataria → Fine
NO → Sollecito / Richiamo Scritto **nel caso del perpetuata anomalia** → Trasmissione Email a Soggetti interessati RUP, R.L. DL, Impresa Affidataria

2

OK
SI → Verbale Relazione di Visita in Cantiere, Sopralluogo e Rilievo Fotografico **senza Anomalie** → Trasmissione Email a Soggetti interessati RUP, R.L. DL, Impresa Affidataria → Fine
NO → Con lettera Raccomandata A.R. o PEC formalizzazione **Contestazione Scritta** con proposta di sospensione lavori e allontanamento, dal Cantiere, di chi inadempiente **MOD 07f**
→ Segnalazione al D.L. e **trattenuta dal SAL dei Costi della Sicurezza**
nel caso il COM o il RL non adotti alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione → Comunicazione **dell'inadempienza del Committente o RL all'ASS e DPL (ESEMPIO)**

3

MOD 14,16,17,18
Altra Modulistica
- Ordine di **Messa in Sicurezza del Cantiere per Sospensione Lavori** (per ripresa attività) **o chiusura temporanea** (es. ferie od a seguito condizioni meteo avverse o emergenza)
- Verbale per **Visita Ospiti** in Cantiere (Rappresentanti, Clienti. Commissioni)
- Verbale di consegna PSC e POS **Ditte Esterne temporaneamente operanti in Cantiere** (es. Enel, Telecom, Acquedotto) **o Fornitori** (Fornitori di materiali o Servizi)
- Attività **di Briefing** per ingresso in Cantiere di Impresa Esecutrice Subappaltatrice, L.A. e Ditte, Fornitori temp. in cantiere
- **Richiamo** scritto **Lavoratori Inadempienti**

Determinazione/Monitoraggio dell'**Indice di Sicurezza in Cantiere** **MOD 11**
→ **Richiamo Scritto** nel caso di indice di sicurezza con indice inferiore al Requisito di PSC (o inferiore in maniera rilevante a quello del mese precedente)

Creazione di un "**Archivio Sicurezza di Cantiere**" ed in Ufficio di sistema informatico "a cartelle" e cartaceo **MOD 09**

Ev. **Riunione Periodica di Informazione** Lav. L.A. DdL Preposti alla Sic. in Cantiere **MOD 19**

Attività di approvazione del CSE dei **Costi della Sicurezza per SAL** del D.L. **(MOD St.C.Sic/Cont.)**

Verifica a seguito della **Verifica di Congruità** eseguita dall'Impr.Aff. su POS dell'Impr. Esec/Sub.
(ESEMPIO DI FINCATURA VER CONGR POS IMPR ESEC)

MOD 20 a e b
Adempimenti Finali
Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di Controllo Lavori. **Stesura relazione finale** per RL, Consegna Fascicolo adeguato al Committente e Trasm CD al RL **FINE FE**